




OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

 Otulina izolacyjna 20 mm (kauczuk / PE), akustyczna; Wełna mineralna 035 (szkielet, dociepniecia, dach od-garaż)	 Przelew awaryjny – króciec prostokątny ze stali nierdzewnej z kołnierzem; Rura spustowa DN100 / le; ze stali powlekana lub z tworzywa
 Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) – zyszak z okładziną	 Wypust dachowy PP/PUR z kołnierzem i grzałką
 Syporgran gąsienicowy EPS 031 (ETICS, NRC, w systemie) – zyszak	 Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk siłkonowy 1,5 cm (biały / jasnoniebieski NC 3, 120); Zaprawa / masa wypełniająca przejście w całość – kropli nieręgalne
 Blozcek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej – kratka okucowa 45/135*	 Żelbet C25/30, B50SP0 (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/Xf1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) – 45° na przemieszanie i przerywanie
 Płyta gipsowa-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w faziankach)	 Zwrz planki 16x32 mm (balast dachu P1, opaska przy atyce)

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna / przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- - - warstwa szczelności powietrznej (tylny wiewiór, płyta 2B, OSB, membrana, taśma)
- parozizolacja / kontrola pary (folia, papa z AI, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „olówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- - - - - membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłókna, bariera przeciwwierzchnia, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapnikiem (kapinoszem), ryma ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-04: WZ-01: $\psi_e = 0,063$, $\psi_{oi} = 0,174 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; $f_{Rsi} = 0,899 \geq 0,72$ — DOBRY

4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-05: WZ-02: $\psi_e = 0,059$, $\psi_{oi} = 0,171 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; $f_{Rsi} = 0,900 \geq 0,72$ — DOBRY


4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-06: WZ-15 — mostek punktowy: $\chi = 0,005 \text{ W/K} \times 16 \text{ szt.} = 0,08 \text{ W/K}$ (fizyka.mostki.CHI_DOMYSLNE [NZW])

4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w mm, rzędne w mm względem $\pm 0,000 \pm 101,650$ m.n.p.m. (PL-EVPR7007-NH).
2. Kreskowania materiałów wg PN-B-01030-2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia sposobu normy – w legendzie arkusza.
3. Opisy warstw od zewnętrznej do wewnętrznej (kolejność kropek na linii odnosiłka = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności – raport modelu detali).
 - a) Zasada 1. linii (bref 9.1): hydroizolacja – niebieska, szczelność powietrzna – czerwona przerywana, paroizolacja – fioletowa, izolacja cieplna – białe obrusy pomarańczowe; każda linia ciągła włącznie kaburaty ograniczające.
4. Wykinycia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwł. substrat, nawierzchnia) – Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wszystkie wyminię nie określa. Kokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad brzołem (bref 9.4); DIN 18533-1 – pomocniczo; albo odwołanie liniove przy drzwiach bezprogowych.
5. Wyroby budowlane termozastępcze, taśmy, profile progowe, konsle) – dane przykładowe *Wg równoważne*; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
6. Detal D-04: rzędne przelewów awaryjnych D1: dno = pokrycie przy wpudzie + 0.03...0.05 m, nie niżej niż pokrycie lokala (tabela R-W2 wg REKOMENDACJE mstów); wyminię ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (DAFA).
8. Detal D-05: dach D2: przelew awaryjny przelew P4a w atyce (poda przekrojem, rozwiązanie jak detal D-04); rura spusztowa do kolektora KD – zbiornik retencyjny (detal D-07).
9. Detal D-06: wyspu i przelew awaryjny instalacji przed przegrody zewnętrzne – mostki punktowe χ (W2-15, warstwy typowe); kolkierze paroizolacji i hydroizolacji wpustu – ciągłość 4 linii.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynku.nam (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.wviews.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBJEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
DETALE — ATTYSKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY						
SKALA 1:10	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detail	NR RYSUNKU PT-AR-D-03	ARKUSZ 3/6	REW. 0