


OZNACZENIA NA RYSUNKU


- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
-  pręt z odgięciem 90° – odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
-  linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
-  numer pozycji pręta (zestawienie stali)
-  strefa zbrojenia narożnego (0,2-1_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
-  ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
-  łącznik termooizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24[±] = 24,5 cm), rzędne w m względem +0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia naróżnogo na ścinanie i do zbrojenia – arkusz PT-B0-17.
3. Strefy Z...: średnica zamknięte ϕ obejmujące przędy dolne i górne (kształt S1), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny $\leq 1,5d$ (9.3.2(5)); pierwsze strzenie $\leq 0,5d$ od lica podpory; V_{ed} – reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwość MES płyty na końcach podpór) [ZdA].
4. Stal zbrojeniowa B500p (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; przędy gietne na zimno na trzpieniach ϕ , $m \geq 4d$ ($\phi \geq 16$ mm) i 7ϕ ($\phi \geq 16$ mm) – PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1.N; oznaczenia prętw i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, $\emptyset$, rozstaw [cm], długość rozwinienia l [cm]).
5. Osiłiny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych – podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) – PN-EN 13670 p. 6.5; odchylki wykonawcza Δc , $\Delta d = 10$ mm uwzględniona w m , n (om (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączące na zakład λ (tabela w stopce zestawienia), siły mijankowo – w jednym przekroju $\leq 50\%$ prętw; odstęp w świetle prętw $\geq \max(\phi, d \geq 5$ mm; 20 mm) – PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; przędy dolne w strefie podpory zaktówić $\geq 10\mu$ na konc (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-EN-06265 (klasa ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 – PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
8. Rozszalowanie i usunięcie podpory: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki – nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docożających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/alblichenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} – raport kontrola_zbrojenia.mxd. Pozycje z niespełnianiem warunków nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
10. Warstwa górna: przędy nad podporami – 0,31-prześła za (z₁, bd) przędy krawędzi płyty z odgięciem w wietrzu (ramię $w = 2c$); wsporniki – od krawędzi swobodnej przędy łącznik termozalazający do przędy zaplecza na $\max(L; c_1, bd)$ za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yamł (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela_views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT D1, PL-3 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU							
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-16		ARKUSZ 16/26	REW. 0