

A

B

C

D

E


F

G


H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)


NJ — 18×25 cm, L = 1,50 m, C25/30




NM — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30




NR — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30




NK — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30




NN — 18×22 cm, L = 2,28 m, C25/30




NS — 18×22 cm, L = 2,72 m, C25/30



NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



NP — 18×22 cm, L = 2,28 m, C25/30



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O0-09	6.9	1
NK	O1-04	6.23	1
NL	O1-02	6.21	1
NM	O0-18	6.17	1
NN	O0-01	6.1	1
NP	O0-02	6.2	1
NR	O0-12	6.12	1
NS	O0-04	6.4	1


ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]
1	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32				
2	6	51: a=13 b=20	80	104	N-O0-0	83,20					
3	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72				
4	10	21: a=19 b=214 c=19	248	7	N-O1-0		17,36				
5	16	21: a=19 b=214 c=19	246	5	N-O0-1					12,30	
6	10	21: a=16 b=252 c=16	280	7	N-O0-0		19,60				
7	6	51: a=13 b=17	74	98	N-O0-0	72,52					
8	20	21: a=16 b=252 c=16	273	6	N-O0-0						16,38
9	12	21: a=19 b=254 c=19	288	2	N-O0-1			5,76			
10	10	21: a=19 b=254 c=19	288	2	N-O0-1		5,76				
11	14	21: a=16 b=296 c=16	323	5	N-O0-0				16,15		
12	10	21: a=16 b=296 c=16	324	2	N-O0-0		6,48				
Długość całkowita [m]						155,7	66,2	5,8	16,1	12,3	16,4
Masa jednostkowa [kg/m]						0,222	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466
Masa [kg]						34,6	40,8	5,1	19,5	19,4	40,4
RAZEM stal B500SP [kg]											159,8

O0-09, O1-04, O1-02, O0-18, O0-01, O0-02, O0-12, O0-04: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki, przęsy dolne i górne z odległami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1,0d od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1: 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od łoża podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinęcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory widne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: O0-02: Nośność krzywulców betonowych (η = 122%) — zmiana przekroju przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.viewe



PODZIAŁKA 1:25

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)		
SKALA 1:25	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-19	ARKUSZ 19/21
REW. 0		