




Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaj powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.



Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spizarnia	—	15
0.06	Salon i jadalnia + kuchnia	90	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	40	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

1. Średnice przewodów w mm (d, z_{xs} – rury wielowarstwowe, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w mm; z_{0,000} = 101,650 m n.p.m. (PL-EURF2007-NH).

2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁADZ).

3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z oddzieleniem ciepła wg PN 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obciążenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) – nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.



4. Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2,5$ m/s (przylączka) i $\leq 3,5$ m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transzery).

5. Tłumienie kanałów i lokaty kanałów wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) – do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).

6. Kanały ODA i EHA w obrębie budynku – izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny – z recykulacją (filtr węglowy).

7. Bilans na rysunkach: Z nawiew = 365 m³/h, S wywiew = 365 m³/h – strumienie = max(moduł, bilansu modułu energii: strumienie z modułu ("pomieszczenia\l\went") – sprawdzone: minima, bilans $\geq 10\%$, 20 m³/h.os.; nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).

8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynk.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.wiews.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 710x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08	ARKUSZ 8/11
					REW. 0