


odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE 1:200

WYKAZ PUNKTÓW TYCZENIA I GRANICZNYCH

Pkt	x [m]	y [m]	Opis
T1	7,30	41,75	narożnik obrysu parteru
T2	19,30	41,75	narożnik obrysu parteru
T3	19,30	42,38	narożnik obrysu parteru
T4	26,28	42,38	narożnik obrysu parteru
T5	26,28	32,40	narożnik obrysu parteru
T6	7,30	32,40	narożnik obrysu parteru
A	0,00	0,00	punkt graniczny działki
B	32,00	0,00	punkt graniczny działki
C	32,00	50,00	punkt graniczny działki
D	0,00	50,00	punkt graniczny działki

Układ lokalny działki: początek — narożnik A, x → wschód, y → północ. W projekcie rzeczywistym współrzędne w układzie PL-2000 (X — północ, Y — wschód) z mapy do celów projektowych; tyczenie — geodeta uprawniony (PB art. 43 ust. 1).

RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE [m n.p.m.]

Poziom	Rzędna
±0,00 — posadzka parteru	101,65
T1 — deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm	101,63
T2 — płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi	101,63
T3 — płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi	101,63
teren proj. przy wejściu głównym	101,62
teren na obwodzie ścian — min.	101,29
teren na obwodzie ścian — maks.	101,48
najwyższy punkt budynku	111,85
zwierciadło wody gruntowej (ZWG)	97,60

Rzędne projektowane terenu: spadek ≥ 2 % od budynku; na granicach działki rzędne istniejące (bez zmiany spływu na działki sąsiednie — WT § 29, PW art. 234).

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Ozn.	Typ	Wymiar	Spadek	Odbiornik
OL-1	liniowe	L = 5,98 m	0,5 %	SEP-1 → NT-E
OL-2	liniowe	L = 11,40 m	0,5 %	opaska / KD-W
OL-2W	liniowe	L = 2,60 m	0,5 %	KD-W
OL-3	liniowe	L = 1,75 m	0,5 %	KD-W
OL-7	liniowe	L = 6,88 m	0,5 %	SEP-1 → NT-E
OL-7a	liniowe	L = 0,70 m	0,5 %	OL-7 → SEP-1
OL-4	liniowe	L = 5,98 m	0,5 %	SEP-1 → NT-E
OZ-1	opaska żwir.	b = 0,50 m	—	—
NT-N	niecka	L = 13,47 m	0,5 %	pas zach. → ogród pd.
NT-E	niecka	L = 14,28 m	0,5 %	ogród pd.
OL-5	liniowe	L = 1,30 m	0,5 %	KD-E
OL-6	liniowe	L = 1,30 m	0,5 %	RS8 → KD-E
NCH-1	niecka	A = 28,00 m²	—	grunt (piaski, ZWG 3,8 m p.p.t.)

DR-0: NIE PROJEKTUJE SIĘ — piaski przepuszczalne, ZWG ≈ 3,8 m p.p.t., posadowienie ≈ 0,5 m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I TARASY

Ozn.	Nawierzchnia	Pow.	Spadek
U1	podjazd	48,61 m²	1,5 %
U2	dojście	9,04 m²	2,0 %
U3	łącznik dojście-podjazd	1,05 m²	2,0 %
U4	stanowisko pojemników	4,16 m²	2,0 %
U5	fundament jednostki zewn. PC na wibroizolacji	1,12 m²	—
U6	ścieżka gospodarcza	0,90 m²	2,0 %
T1	deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm	63,08 m²	rz. 101,63
T2	płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi	2,34 m²	rz. 101,63
T3	płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi	1,20 m²	rz. 101,63

Kierunek spadku — strzałki na rysunku (od budynku, do odwodnień liniowych i niecek).

ODLEGŁOŚCI URZĄDZEŃ RETENCJI I PC

Element	Od	d [m]	min [m]	Zgodność
zbiornik	budynek	6,70	3,00	TAK
zbiornik	granica	11,60	2,00	TAK
zbiornik	drzewo	9,06	1,00	TAK
niecka	budynek	12,70	3,00	TAK
niecka	granica	8,10	2,00	TAK
niecka	drzewo	5,00	1,00	TAK
strefa R290	otwory, wpusty, studzienki	—	r = 1,00	TAK


Wymagania retencji — założenia projektowe (R8 pkt 3.5, W-144/W-145; nie przepis); zbiornik — odległość od środka (brak wymiarów w modelu); strefa R290 — W-156 (wytyczne producenta).

LEGENDA


	granica działki budowlanej, punkt graniczny, narożnik (PN-B-01027 poz. 2.7)		drzewo liściaste projektowane (poz. 7.1)
	linia rozgraniczająca drogi publicznej (PN-B-01027 poz. 2.5)		drzewo istniejące — zachowane (poz. 7.2)
	jezdnia drogi publicznej (wg mapy)		ogrodzenie projektowane (poz. 2.8; na granicy — odsunięte graficznie)
	nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP (PN-B-01027 poz. 2.2)		brama przesuwna (poz. 2.9)
	budynek projektowany — obrys ścian parteru 1,0 m nad terenem (poz. 1.1)		furtka otwierana do wewnątrz działki (WT § 42)
	obrys wyższych kondygnacji poza obrysem parteru (poz. 1.6 d)		ażurowa osłona z lamel jednostki PC (bez dachu, prześwit przy terenie)
	obrys płyt wspornikowych, okapów i daszków — przewieszenia (poz. 1.6 c)		zielona ściana — pnącza na kratownicy stalowej odsuniętej od elewacji
	rzędna ±0,00 (posadzka parteru) w m n.p.m.; w kółku liczba kondygnacji nadziemnych		zbiornik retencyjny szczelny (ZB)
	wejście główne do budynku (poz. 1.7)		niecka chłonna — ogród deszczowy (przelew zbiornika)
	wjazd do garażu		odwodnienie liniowe
	zjazd z drogi publicznej — wg zezwolenia zarządcy drogi [DO UZUPEŁNIENIA]		niecka trawiasta — grot w kierunku spływu
	nawierzchnia z kostki betonowej (poz. 7.10)		ruś spustowa: zewnętrzna / w szachcie (RS)
	nawierzchnia z płyt betonowych (poz. 7.11)		warstwica terenu istniejącego (PN-B-01027 poz. 5.2)
	płyty w trawie (ażur) — poza PBC		rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]
	taras naziemny — deska kompozytowa na legarach		rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]
	opaska żwirowa 16/32 na geowłókninie		spadek nawierzchni [%] — grot w kierunku spadku
	stanowisko postojowe 2,50 × 5,00 m (WT § 21)		kierunek spływu wód opadowych, spadek terenu [%]
	osłona pojemników na odpady — segregacja (WT § 22)		wymiar / odległość w m z dokładnością 0,01 m
	rabata z krzewami		punkt tyczenia (narożnik obrysu parteru) — wykaz współrzędnych
	żywoplot projektowany (poz. 7.6)		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Wymiary obrysu — lico zewnętrzne ścian parteru (1,0 m nad terenem); odległości od granic w miejscu najmniejszego oddalenia (WT § 9), z dokładnością 0,01 m (RPB § 15 ust. 3 w brzmieniu Dz.U. 2026 poz. 597, od 5.11.2026 — stosowane).
- Rzędne terenu istniejącego — z mapy (przykładowej); projektowanego — z modelu (działka.yaml: teren.punkty_projektowane); spadki nawierzchni wg modelu, kierunek wg terenu projektowanego; kierunki spływu na trawnikach — wg spadku terenu projektowanego (interpolacja).
- Wody opadowe z nawierzchni i dachów — na teren własny, do niecek i zbiornika (WT § 28 ust. 2); zakaz zmiany spływu w kierunku działek sąsiednich (WT § 29) i odprowadzania na drogę (u.d.p. art. 39).
- Punkty tyczenia — narożniki obrysu zewnętrznego ścian parteru; współrzędne w wykazie obok rysunku.
- Zjazd — geometria zastępcza [DO UZUPEŁNIENIA] (wg zezwolenia zarządcy drogi).
- Braki danych modelu oznaczono [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02_PZT/BRAKI_DANYCH.md.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



PODZIAŁKA 1:200



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE						
SKALA 1:200	FORMAT 594×430	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. plan szczegółowy	NR RYSUNKU PZT-02	ARKUSZ 2/3	REW. 0